
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń PSP Nr 4 w Strzegomiu - budynek nr 3 - Klatka schodowa + korytarze
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska Polskiego 3-5, Strzegom
INWESTOR : PSP Nr 4 w Strzegomiu
ADRES INWESTORA : Al. Wojska Polskiego 3-5, Strzegom
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 19 września 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KLATKA SCHODOWA I KORYTARZE				
1	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie	m ²		
d.1	1204-08	25,10+25,10+24,30+12,50+30,80+66,60+40,10+40,10	m ²	264,600	
				RAZEM	264,600
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie	m ²		
d.1	1204-08	2*6,0*(1,20+2,2+2,2+1,9)+(15,40+2,0)*2*1,20+(2*15,40+2*6,30+2,60)*2,20+(15,40*2+2*2,40+1,20*2)*2,20+(2*15,40+2*2,40)*1,90+4*2*(1,20+2,2+2,2+1,9)	m ²	444,200	
				RAZEM	444,200
3	KNR-W 4-01	Malowanie farbą lateksową sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.1	m ²	264,600	
				RAZEM	264,600
4	KNR-W 4-01	Malowanie farbą lateksową ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.2	m ²	444,200	
				RAZEM	444,200
5	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - lamperia	m ²		
d.1	0505-03	2*6,0*4*1,50+(15,40+2,0+2*15,40+2*6,30+2,60+15,40*2+2*2,40+1,20*2+2*15,40+2*2,40)*1,50+4*2*4*1,5	m ²	325,500	
				RAZEM	325,500
6	KNR-W 2-02	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
d.1	1208-03 analogia	3,45*1,35*4*3	m	55,890	
				RAZEM	55,890