

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarzy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 - budynek Nr 5
ADRES INWESTYCJI : 58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 3 - 5
INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
ADRES INWESTORA : 58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 3 - 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Dudziak
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2016



Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej i korytarzy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu.			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie posadzek i schodów folią.	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. do 50 mm	m		
d.1	0507-03 analogia	106.470	m	106.470	
				RAZEM	106.470
3	KNR-W 4-	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		
d.1	02 0139-05	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Demontaż i ponowny montaż kątowników drewnianych po zakończeniu robót tynkarskich i malarskich.	kpl		
d.1	kalk. własna	1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do piwnicy i szatni.	m ²		
d.1	0702-04 analogia	3.850	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	58.920	m ²	58.920	
				RAZEM	58.920
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	13.140	m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	58.920	m ²	58.920	
				RAZEM	58.920
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-04	13.140	m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
10		Rozebranie poręczy z kształtowników stalowych na wspornikach z okładziną PCV i drewnianą	m		
d.1	kalk. własna	60.30	m	60.300	
				RAZEM	60.300
11		Montaż systemowych poręczy schodowych na wspornikach ze stali nierdzewnej o śr.nom.42.4mm, na na klatce schodowej w budynku szkoły.	m		
d.1	kalk. własna	60.30	m	60.300	
				RAZEM	60.300
12		Wykucie z muru podokienników z płyty paździeżowej.	m ²		
d.1	kalk. własna	2.04	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02 analogia	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	549.060	m ²	549.060	
				RAZEM	549.060
15	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	261.290	m ²	261.290	
				RAZEM	261.290
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	80.740	m ²	80.740	
				RAZEM	80.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 200.880	m ² m ²	 200.880	
				RAZEM	200.880
18	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 267.440	m ² m ²	 267.440	
				RAZEM	267.440
19	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 468.320	m ² m ²	 468.320	
				RAZEM	468.320
20	kalk. własna	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 261.290	m ² m ²	 261.290	
				RAZEM	261.290
21	kalk. własna	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach 261.290	m ² m ²	 261.290	
				RAZEM	261.290
22	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 35.660	m ² m ²	 35.660	
				RAZEM	35.660
23	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16.520	m ² m ²	 16.520	
				RAZEM	16.520
24	KNR 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i c.o. 40.0	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
25	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 13.930	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
26	KNR 4-01 d.1 1206-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 17.730	m ² m ²	 17.730	
				RAZEM	17.730
27	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.780	m ² m ²	 40.780	
				RAZEM	40.780
28	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39.960	m ² m ²	 39.960	
				RAZEM	39.960
29	KNR 4-01 d.1 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych 2.700	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
30	KNR-W 2- d.1 15 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	kalk. własna	Montaż i demontaż rusztowań po zakończeniu robót. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego na składowisko odpadów komunalnych. Koszty składowania i utylizacji gruzu. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000